




受付日：平成29年10月12日  
受付番号：HP17-KT112

## 接合部性能試験成績証



東京都港区芝5-3-3-7  
徳栄ビル本館4階  
ハウスプラス確認検査株式会社  
代表取締役社長 柳澤恒雄

試験結果は以下のとおりであることを証明する。  
平成30年2月20日

1. 接合金物名称	クリ10スリムコーナーⅢ(床合板30mm対応) K10SⅢG30												
2. 試験依頼者	株式会社 栗山百造 〒955-0096 新潟県三条市井戸場84-9												
3. 目的	当該接合金物を用いた接合部の短期基準接合耐力(引張)を評価する。												
4. 試験内容	柱頭柱脚接合部及び横架材端部接合部を想定した隅柱型引張試験 なお、準拠する試験方法・評価方法は、ハウスプラス確認検査株式会社制定「木造建築構造試験事業における接合部性能試験業務方法書(平成21年4月1日制定)」による。												
5. 試験体仕様	<p>1) 接合金物</p> <p>「クリ10スリムコーナーⅢ(床合板30mm対応) K10SⅢG30」 1個</p> <p>材質：SGHC(JIS G 3302<sup>*1</sup>)</p> <p>寸法：30mm×64mm×120mm(外形) 板厚t=3.2mm</p> <p>接合具用孔 4-φ7mm(柱側)</p> <p>接合具用孔 2-φ7mm(横架材側)</p> <p>表面処理：Z27(JIS G 3302<sup>*1</sup>)</p> <p>2) 接合具</p> <p>柱側<sup>*2</sup>：「クリスパイラルビス 7×65」 4本</p> <p>材質：SWRCH22A(JIS G 3507-1<sup>*3</sup>)相当材として以下の化学成分を満たすもの C(0.18~0.23%),Si(0.10%以下),Mn(0.70~1.00%),P(0.030%以下), S(0.035%以下),Al(0.020%以上)</p> <p>寸法：φ7.0mm(最小断面径φ4.8mm) L=65mm 頭部径φ11.0mm 先端形状は、とがり先とする。</p> <p>表面処理：ダクロタイズド</p> <p>横架材側：「クリ六角頭ビス 7×120」 2本</p> <p>材質：SWRCH22A(JIS G 3507-1<sup>*3</sup>)相当材として以下に掲げる鋼線<sup>*4</sup> SAE 1022<sup>*5</sup></p> <p>SWRCH22A(JIS G 3507-1<sup>*3</sup>)</p> <p>寸法：φ7.0mm(最小断面径φ5.0mm) L=120mm 頭部径φ11.0mm 先端形状は、とがり先とする。</p> <p>表面処理：ラスパート処理</p> <p>3) 軸組材料</p> <table border="0"><tr><td>柱材<sup>*2</sup>：105mm×105mm×700mm</td><td>スギ 製材無等級</td></tr><tr><td>含水率：8.5~12.5%</td><td>全乾密度：0.36~0.43g/cm<sup>3</sup></td></tr><tr><td>横架材：105mm×105mm×800mm</td><td>スギ 製材無等級</td></tr><tr><td>含水率：8.5~15.5%</td><td>全乾密度：0.37~0.43g/cm<sup>3</sup></td></tr><tr><td>床合板：100mm×105mm 厚さ30mm</td><td>構造用合板 JAS 1類1級</td></tr><tr><td>含水率：10.0~10.5%</td><td>全乾密度：0.37~0.60g/cm<sup>3</sup></td></tr></table> <p><sup>*1</sup> JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯 <sup>*2</sup> 試験体は柱頭柱脚部を想定しているが、横架材端部の接合で用いる場合は、柱材を横架材として読み替える。 <sup>*3</sup> JIS G 3507-1 冷間圧造用炭素鋼-第1部：線材 <sup>*4</sup> 試験ではSAE 1022を使用した <sup>*5</sup> SAE Internationalが定める規格</p>	柱材 <sup>*2</sup> ：105mm×105mm×700mm	スギ 製材無等級	含水率：8.5~12.5%	全乾密度：0.36~0.43g/cm <sup>3</sup>	横架材：105mm×105mm×800mm	スギ 製材無等級	含水率：8.5~15.5%	全乾密度：0.37~0.43g/cm <sup>3</sup>	床合板：100mm×105mm 厚さ30mm	構造用合板 JAS 1類1級	含水率：10.0~10.5%	全乾密度：0.37~0.60g/cm <sup>3</sup>
柱材 <sup>*2</sup> ：105mm×105mm×700mm	スギ 製材無等級												
含水率：8.5~12.5%	全乾密度：0.36~0.43g/cm <sup>3</sup>												
横架材：105mm×105mm×800mm	スギ 製材無等級												
含水率：8.5~15.5%	全乾密度：0.37~0.43g/cm <sup>3</sup>												
床合板：100mm×105mm 厚さ30mm	構造用合板 JAS 1類1級												
含水率：10.0~10.5%	全乾密度：0.37~0.60g/cm <sup>3</sup>												
6. 試験条件等	試験体の固定は、柱芯から横架材木口側200mmの位置にM12ボルトと角座金W6.0×60を用いて鉄骨架台に緊結した。(締付トルク管理値：20N・m) また、横架材にズレが生じないように固定用治具を設けた。												
7. 試験結果	短期基準接合耐力 <b>11.5 kN</b> (詳細については接合部性能試験報告書に示す)												
8. 試験場所	ハウスプラス確認検査株式会社 横浜第二試験所：神奈川県横浜市鶴見区矢向1-1-1 10番												
9. 試験実施日	平成29年11月7日												
10. 試験実施担当者	ハウスプラス確認検査株式会社 評定部 家納 吾郎 道場 信義 所 義登												

この接合部性能試験成績証を転載するときは、必ず全文を記載してください。